

# CITTÀ DI RACCONIGI

## Provincia di Cuneo

P. I.V.A./C.F. 00473170041

Piazza Carlo Alberto n. 1 - 12035 RACCONIGI

Telefono: 0172/821611 Telefax: 0172/85875

P.E.C.: [comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it](mailto:comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it)

<http://www.comune.racconigi.cn.it>

UNITA' DI MASSIMA DIMENSIONE N. 2

Tel. 0172821632/0172821612

e-mail: [lavori.pubblici@comune.racconigi.cn.it](mailto:lavori.pubblici@comune.racconigi.cn.it) - P.E.C.

[comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it](mailto:comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it)



## SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI GESTIONE CIMITERO COMUNALE DI RACCONIGI

PERIODO DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021

### PROGETTO DI SERVIZI

ELENCO PREZZI UNITARI

**4R**

DIRIGENTE UMD2

P.O. AREA LL.PP. E PATRIMONIO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dr. Paolo Crociani

Geom. Pier Beppe Canello

Racconigi, novembre 2016

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.P. 01	<p style="text-align: center;"><b>&lt;nessuna&gt; (SpCap 0)</b>  <b>Sepulture ed altre operazioni cimiteriali (Cap 1)</b>  <b>Sepulture (SbCap 1)</b></p> <p>Tumulazioni in loculi, composta dalle seguenti operazioni, compresa la chiusura del loculo con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbricata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rimozione della lastra copriloculo;</li> <li>2. accoglienza salma e parenti;</li> <li>3. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;</li> <li>4. tumulazione del feretro;</li> <li>5. chiusura con mattoni (circa 24) e calce ed intonacatura della parte esterna;</li> <li>6. eventuale fissaggio della lapide;</li> <li>7. pulizia finale del sito.</li> </ol> <p><b>euro (centocinquantanove/79)</b></p>	cadauno	159,79
Nr. 2 A.P. 02	<p>Tumulazioni in tombe di famiglia, compresa la chiusura del loculo con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbricata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rimozione della lastra copriloculo;</li> <li>2. accoglienza salma e parenti;</li> <li>3. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);</li> <li>4. tumulazione del feretro;</li> <li>5. chiusura con mattoni (circa 24) e calce ed intonacatura della parte esterna;</li> <li>6. eventuale fissaggio della lapide;</li> <li>7. pulizia finale del sito.</li> </ol> <p><b>euro (centosettantaotto/46)</b></p>	cadauno	178,46
Nr. 3 A.P. 03	<p>Inumazioni in aree per tombe di famiglia, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. scavo della fossa alla profondità indicata dal Comune, con l'utilizzo di mini-escavatore fornito dall'appaltatore;</li> <li>2. accoglienza salma e parenti;</li> <li>3. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti dall'appaltatore, per calare la cassa;</li> <li>4. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive ricariche;</li> <li>5. pulizia finale del sito.</li> </ol> <p><b>euro (centoottantauno/65)</b></p>	cadauno	181,65
Nr. 4 A.P. 04	<p>Inumazioni di salme in campo comune (IC - Sezione II), composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. scavo della fossa alla profondità indicata dal Comune, con l'utilizzo di mini-escavatore fornito dall'appaltatore;</li> <li>2. accoglienza salma e parenti;</li> <li>3. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti dall'appaltatore, per calare la cassa;</li> <li>4. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive ricariche;</li> <li>5. pulizia finale del sito.</li> </ol> <p><b>euro (centoottantauno/65)</b></p>	cadauno	181,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5 A.P. 05	<p>Inumazioni di salme in aree singole private (IP - Sezioni I e V), composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei material:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. scavo della fossa alla profondità indicata dal Comune, con l'utilizzo di mini-escavatore fornito dall'appaltatore;</li> <li>2. accoglienza salma e parenti;</li> <li>3. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti dall'appaltatore, per calare la cassa;</li> <li>4. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive ricariche;</li> <li>5. pulizia finale del sito.</li> </ol> <p><b>euro (centoottantauno/65)</b></p>	cadauno	181,65
Nr. 6 A.P. 06	<p>Tumulazioni di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie, composta dalle seguenti operazioni, compresa la chiusura della celletta con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbricata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rimozione della lastra copri celletta;</li> <li>2. accoglienza urna e parenti;</li> <li>3. eventuale utilizzo scale fornite dal Comune;</li> <li>4. tumulazione dell'urna;</li> <li>5. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della parte esterna;</li> <li>6. eventuale fissaggio della lapide;</li> <li>7. pulizia finale del sito.</li> </ol> <p><b>euro (centosette/01)</b></p>	cadauno	107,01
Nr. 7 A.P. 21	<p>Aspersione delle ceneri nel cinerario comune (CC) ubicato nella Sezione V, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le eventuali forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. accoglienza urna e parenti;</li> <li>2. aspersione delle ceneri nell'apposito spazio dedicato al centro del roseto;</li> <li>3. pulizia finale del sito.</li> </ol> <p><b>euro (cinquantaquattro/21)</b></p>	cadauno	54,21
<b>Altre operazioni cimiteriali (SbCap 2)</b>			
Nr. 8 A.P. 07	<p>Esumazioni andate a buon fine con ricollocazione dei resti in cellette ossario, composta dalle seguenti operazioni, con la sola esclusione della fornitura di apposita cassetta in acciaio zincato (a carico dell'impresa di onoranze funebri), compresa la chiusura della celletta con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbricata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore: detta operazione andrà effettuata con la massima cautela e completata a mano;</li> <li>2. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);</li> <li>3. recupero dei resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta di acciaio zincato fornita dall'impresa di onoranze funebri;</li> <li>4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del Cimitero;</li> <li>5. eventuale utilizzo di scale fornite dal Comune;</li> <li>6. rimozione della lastra copri celletta;</li> <li>7. tumulazione della cassetta ossario;</li> <li>8. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della parte esterna;</li> <li>9. eventuale fissaggio della lapide;</li> <li>10. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive</li> </ol>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9 A.P. 08	ricariche; 11. pulizia finale dei siti. <b>euro (duecentotrentaquattro/44)</b>  Esumazioni andate a buon fine con ricollocazione dei resti in ossario comune, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: 1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore: detta operazione andrà effettuata con la massima cautela e completata a mano; 2. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza); 3. recupero dei resti ossei e loro collocazione in ossario comune; 4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del Cimitero; 5. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive ricariche; 6. pulizia finale dei siti. <b>euro (centonovantacinque/21)</b>	cadauno	234,44
Nr. 10 A.P. 09	Estumulazioni in loculi comunali andate a buon fine con ricollocazione dei resti in cellette ossario, composta dalle seguenti operazioni, con la sola esclusione della fornitura di apposita cassetta in acciaio zincato, compresa la chiusura della celletta con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbricata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: 1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente); 2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune; 3. rimozione della lastra coprilocolo e demolizione tamponamento con collocazione delle macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero; 4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta di acciaio zincato fornita dall'impresa di onoranze funebri; 5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del Cimitero; 6. rimozione della lastra copri celletta; 7. tumulazione della cassetta ossario; 8. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della parte esterna; 9. eventuale fissaggio della lapide; 10. fornitura in opera di un pannello in legno compensato a chiusura temporanea del loculo; 11. pulizia finale dei siti. <b>euro (centonovantacinque/01)</b>	cadauno	195,21
Nr. 11 A.P. 10	Estumulazioni in loculi comunali andate a buon fine con ricollocazione dei resti in ossario comune, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: 1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente); 2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune; 3. rimozione della lastra coprilocolo e demolizione tamponamento con collocazione delle macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero; 4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in ossario comune; 5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del Cimitero; 6. fornitura in opera di un pannello in legno compensato a chiusura temporanea del loculo; 7. pulizia finale dei siti. <b>euro (centocinquantacinque/78)</b>	cadauno	195,01
Nr. 12 A.P. 11	Estumulazioni in tombe di famiglia andate a buon fine con ricollocazione dei resti in cellette ossario, composta dalle seguenti operazioni, con la sola esclusione della fornitura di apposita		155,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>cassetta in acciaio zincato, compresa la chiusura della celletta con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbricata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);</li> <li>2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);</li> <li>3. rimozione della lastra coprilucolo e demolizione tamponamento con collocazione delle macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;</li> <li>4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta di acciaio zincato fornita dall'impresa di onoranze funebri;</li> <li>5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del Cimitero;</li> <li>6. rimozione della lastra copri celletta;</li> <li>7. tumulazione della cassetta ossario;</li> <li>8. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della parte esterna;</li> <li>9. eventuale fissaggio della lastra copri celletta;</li> <li>10. pulizia finale dei siti.</li> </ol> <p><b>euro (duecentosette/00)</b></p>	cadauno	207,00
Nr. 13 A.P. 12	<p>Estumulazioni in tombe di famiglia andate a buon fine con ricollocazione dei resti in ossario comune, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);</li> <li>2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);</li> <li>3. rimozione della lastra coprilucolo e demolizione tamponamento con collocazione delle macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;</li> <li>4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in ossario comune;</li> <li>5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del Cimitero;</li> <li>6. pulizia finale dei siti.</li> </ol> <p><b>euro (centosessantasette/77)</b></p>	cadauno	167,77
Nr. 14 A.P. 13	<p>Esumazioni non andate a buon fine, con reinumazione della salma nella Sezione V - campi CR (campi di reinumazione), composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore: detta operazione andrà effettuata con la massima cautela e completata a mano;</li> <li>2. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);</li> <li>3. scavo della fossa nel campo di reinumazione (CR) alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore;</li> <li>4. recupero del feretro e sua collocazione nel campo CR;</li> <li>5. impiego di un flacone del liquido biodegradabile attivatore dei processi di mineralizzazione dei cadaveri;</li> <li>6. riempimento delle due fosse con la terra, loro sistemazione per lo scolo delle acque e successive ricariche;</li> <li>7. pulizia finale dei siti.</li> </ol> <p><b>euro (trecentoottantadue/11)</b></p>	cadauno	382,11
Nr. 15 A.P. 14	<p>Estumulazioni in loculi comunali non andate a buon fine con inumazione della salma nella Sezione V - campi CR (campi di reinumazione), composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);</li> <li>2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;</li> <li>3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione delle macerie e loro deposito in appositi contenitori all'interno del Cimitero;</li> <li>4. scavo della fossa nel campo di renumazione (CR) alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore;</li> <li>5. recupero del feretro e sua collocazione nel campo CR;</li> <li>6. impiego di un flacone di liquido biodegradabile attivatore dei processi di mineralizzazione dei cadaveri;</li> <li>7. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive ricariche;</li> <li>8. collocazione, sul loculo, di una chiusura temporanea in compensato contenente la numerazione, in attesa della collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e successivamente posta in opera dall'appaltatore;</li> <li>9. pulizia finale dei siti.</li> </ol> <p><b>euro (duecentosessantauno/37)</b></p>	cadauno	261,37
Nr. 16 A.P. 15	<p>Estumulazioni in tombe di famiglia non andate a buon fine con inumazione della salma nella Sezione V - campi CR (campi di renumazione), comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);</li> <li>2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);</li> <li>3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento con collocazione delle macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;</li> <li>4. scavo della fossa nel campo di renumazione (CR) alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore;</li> <li>5. recupero del feretro e sua collocazione nel campo CR;</li> <li>6. impiego di un flacone del liquido biodegradabile attivatore dei processi di mineralizzazione dei cadaveri;</li> <li>7. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive ricariche;</li> <li>8. pulizia finale dei siti.</li> </ol> <p><b>euro (duecentosettantatre/36)</b></p>	cadauno	273,36
Nr. 17 A.P. 16	<p>Estumulazioni in loculi comunali con ritumulazione in loculi comunali, composta dalle seguenti operazioni, compresa la chiusura del loculo con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbricata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);</li> <li>2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;</li> <li>3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione delle macerie e loro deposito in appositi contenitori all'interno del Cimitero;</li> <li>4. recupero del feretro, rimozione della lastra del loculo di destinazione, e sua collocazione in altro loculo comunale;</li> <li>5. chiusura con mattoni pieni (circa 24) e calce ed intonacatura nella parte esterna o lastra prefabbricata in calcestruzzo opportunamente sigillata;</li> <li>6. ricollocazione della lastra copriloculo nel nuovo sito;</li> <li>7. collocazione, sul primo loculo, di una chiusura temporanea in compensato contenente la numerazione, in attesa della collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e successivamente posta in opera dall'appaltatore;</li> <li>8. pulizia finale dei siti.</li> </ol> <p><b>euro (centoottanta/04)</b></p>	cadauno	180,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 A.P. 17	<p>Estumulazioni da loculi con ritumulazione in tombe di famiglia, composta dalle seguenti operazioni, compresa la chiusura del loculo con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbricata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensive di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);</li> <li>2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per i loculi, oltre che per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);</li> <li>3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione delle macerie e loro deposito in appositi contenitori all'interno del Cimitero;</li> <li>4. recupero del feretro, rimozione della lastra del loculo di destinazione, e sua collocazione in tomba di famiglia;</li> <li>5. chiusura con mattoni pieni (circa 24) intonacati nella parte esterna o lastra prefabbricata in calcestruzzo opportunamente sigillata;</li> <li>6. ricollocazione della lastra copriloculo nel nuovo sito;</li> <li>7. collocazione, sul primo loculo, di una chiusura temporanea in compensato contenente la numerazione, in attesa della collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e successivamente posta in opera dall'appaltatore;</li> <li>8. pulizia finale dei siti.</li> </ol> <p><b>euro (centonovantaotto/73)</b></p>	cadauno	198,73
Nr. 19 A.P. 18	<p>Esumazioni con cremazione dei resti, composta dalle seguenti operazioni, con la sola esclusione della fornitura del contenitore per il trasporto della salma al tempio crematorio, il relativo trasporto e gli oneri della cremazione (a carico dell'impresa di onoranze funebri) e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore: detta operazione andrà effettuata con la massima cautela e completata a mano;</li> <li>2. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);</li> <li>3. recupero del feretro e sua collocazione in apposito contenitore/cassa fornito dall'impresa di onoranze funebri;</li> <li>4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del Cimitero;</li> <li>5. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive ricariche;</li> <li>6. pulizia finale del sito.</li> </ol> <p>Si precisa che per la collocazione delle urne cinerarie all'interno del Cimitero Comunale, si computeranno le relative tariffe per le nicchie singole o per l'aspersione nel cinerario comune (CC) della Sezione IV.</p> <p><b>euro (centoottantauno/65)</b></p>	cadauno	181,65
Nr. 20 A.P. 19	<p>Estumulazioni da loculi comunali con cremazione dei resti, composta dalle seguenti operazioni, con la sola esclusione della fornitura del contenitore per il trasporto della salma al tempio crematorio, il relativo trasporto e gli oneri della cremazione (a carico dell'impresa di onoranze funebri) e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);</li> <li>2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;</li> <li>3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento con collocazione delle macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;</li> <li>4. recupero del feretro e sua collocazione in apposito contenitore/cassa fornito dall'impresa di onoranze funebri;</li> <li>5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del Cimitero;</li> <li>6. collocazione, sul loculo, di una chiusura temporanea in compensato contenente la</li> </ol>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 A.P. 20	<p>numerazione, in attesa della collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e successivamente posta in opera dall'appaltatore; 7. pulizia finale del sito. Si precisa che per la collocazione delle urne cinerarie all'interno del Cimitero Comunale, si computeranno le relative tariffe per le nicchie singole o per l'aspersione nel cinerario comune (CC) della Sezione IV. <b>euro (centoquindici/12)</b></p> <p>Estumulazioni da tombe di famiglia con cremazione dei resti, composta dalle seguenti operazioni, con l'esclusione della fornitura del contenitore per il trasporto della salma al tempio crematorio, il relativo trasporto e gli oneri della cremazione (a carico dell'impresa di onoranze funebri) e comprensive di tutte le forniture e pose dei materiali: 1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente); 2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni); 3. rimozione della lastra coprilocolo e demolizione tamponamento con collocazione delle macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero; 4. recupero del feretro e sua collocazione in apposito contenitore/cassa fornito dall'impresa di onoranze funebri; 5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno appositamente collocati all'interno del Cimitero; 6. pulizia finale del sito. Si precisa che per la collocazione delle urne cinerarie all'interno del Cimitero Comunale, si computeranno le relative tariffe per le nicchie singole e per l'aspersione nel cinerario comune (CC) della Sezione IV. <b>euro (centoventisette/11)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Gestione e manutenzione Cimitero (Cap 2)</b> <b>Gestione e manutenzione cimitero (SbCap 3)</b></p>	cadauno	115,12
Nr. 22 A.P. 22	OPERAZIONI GIORNALIERE (pulizie varie) come da art. 9.a del capitolato speciale d'appalto <b>euro (diciassettemilatrentacinque/84)</b>	a corpo	17'035,84
Nr. 23 A.P. 23	OPERAZIONI PERIODICHE (pulizie varie) come da art. 9.b del capitolato speciale d'appalto <b>euro (quattromilanovecentoquindici/43)</b>	a corpo	4'915,43
Nr. 24 A.P. 24	MANUTENZIONE AREE VERDI E VIALETTI come da art. 10 del capitolato speciale d'appalto <b>euro (novemilacentocinquante/61)</b>	a corpo	9'125,61
Nr. 25 A.P. 25	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI come da art. 11 del capitolato speciale d'appalto <b>euro (millecentoventi/38)</b>	a corpo	1'120,38
Nr. 26 SICUREZZA	<p style="text-align: center;"><b>Oneri di sicurezza (Cap 3)</b> <b>Oneri di sicurezza (SbCap 4)</b></p> <p>ONERI SICUREZZA <b>euro (milleduecentocinquanta/00)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Costi elementari (Cap 4)</b></p>	a corpo	1'250,00



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>Costi elementari (SbCap 5)</b>			
Nr. 27 01.A04.A10.0 05	Malta di calce per murature (confezionata con m <sup>3</sup> 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica macinata e da m <sup>3</sup> 1 di sabbia) Idraulica <b>euro (centodiciassette/66)</b>	m <sup>3</sup>	117,66
Nr. 28 01.A10.B00.0 65	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 <b>euro (tredici/11)</b>	m <sup>2</sup>	13,11
Nr. 29 01.A19.C20.0 05	Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. Il prezzo e' riferito al m <sup>2</sup> di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi In lamiera di ferro zincato o rame <b>euro (trenta/03)</b>	m <sup>2</sup>	30,03
Nr. 30 01.P01.A10.0 05	Operaio specializzato Ore normali <b>euro (ventiquattro/50)</b>	h	24,50
Nr. 31 01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato Ore normali <b>euro (ventidue/77)</b>	h	22,77
Nr. 32 01.P01.A30.0 05	Operaio comune Ore normali <b>euro (venti/46)</b>	h	20,46
Nr. 33 01.P03.A60.0 10	Sabbia granita di frantumazione (da unire a sale, uso antigelo) <b>euro (ventiotto/12)</b>	m <sup>3</sup>	28,12
Nr. 34 01.P03.A90.0 05	Ghiaia semplicemente vagliata <b>euro (sedici/26)</b>	m <sup>3</sup>	16,26
Nr. 35 01.P23.L80.0 05	Sale industriale (salaccio) da spargere sul suolo gelivo In sacchi per forniture fino a kg 10000 . . . . <b>euro (tredici/32)</b>	q	13,32
Nr. 36 01.P24.A10.0 03	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m <sup>3</sup> 0.250 <b>euro (cinquantauno/00)</b>	h	51,00
Nr. 37 01.P24.A28.0 05	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. <b>euro (quarantanove/27)</b>	h	49,27
Nr. 38 01.P24.A55.0 05	Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	h	45,00
Nr. 39 01.P24.A60.0 05	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 75 HP <b>euro (cinquantasei/77)</b>	h	56,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 40 01.P24.A90.0 05	Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Fino a otto t <b>euro (cinquantaquattro/19)</b>	h	54,19
Nr. 41 01.P24.B40.0 05	Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a 60 q <b>euro (cinquanta/42)</b>	h	50,42
Nr. 42 01.P24.C50.0 05	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista <b>euro (quarantasei/54)</b>	h	46,54
Nr. 43 01.P24.C50.0 10	idem c.s. ...a q 17-escluso l'autista <b>euro (tredici/44)</b>	h	13,44
Nr. 44 01.P24.C60.0 05	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40 <b>euro (cinquanta/78)</b>	h	50,78
Nr. 45 01.P24.C60.0 10	idem c.s. ...Della portata oltre q 40 fino a q 120 <b>euro (cinquantanove/01)</b>	h	59,01
Nr. 46 01.P24.E50.0 10	Nolo di elevatore (alzaferetri) compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore. <b>euro (tre/98)</b>	h	3,98
Nr. 47 01.P24.G30.0 05	Nolo tagliasiepe azionata da motore elettrico o a scoppio completa di ogni accessorio per il funzionamento compreso l'eventuale generatore dicorrente, il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore Lama di lunghezza non inferiore a cm 45 <b>euro (quattro/10)</b>	h	4,10
Nr. 48 01.P24.G40.0 05	Nolo tosatrice semovente ad elica rotante escluso l'operatore Lunghezza di taglio sino a cm 50 <b>euro (sei/14)</b>	h	6,14
Nr. 49 01.P24.G40.0 10	idem c.s. ...di taglio tra cm 50 e cm 90 <b>euro (nove/21)</b>	h	9,21
Nr. 50 01.P24.G40.0 15	idem c.s. ...di taglio oltre cm 90 <b>euro (undici/63)</b>	h	11,63
Nr. 51 01.P24.G50.0 05	Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore <b>euro (tre/42)</b>	h	3,42
Nr. 52 01.P25.A75.0 05	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni <b>euro (sei/22)</b>	m <sup>2</sup>	6,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 53 01.P25.A91.0 05	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese <b>euro (due/45)</b>	m <sup>2</sup>	2,45
Nr. 54 26.P04.A10.0 05	Mattoni pieni mattone rosso <b>euro (zero/67)</b>	cad	0,67
Nr. 55 B ED BB 140	Compensato di pioppo spessore 15 mm <b>euro (otto/90)</b>	m <sup>2</sup>	8,90
Nr. 56 D MT CC 070	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate da rivestire successivamente con terra vegetale, da valutarsi con l'apposito prezzo di elenco; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: <b>euro (tre/65)</b>	m <sup>3</sup>	3,65
Nr. 57 N.P. 01	Fornitura di liquido biodegradabile attivatore dei processi di mineralizzazione dei cadaveri, in flaconi da un litro. <b>euro (quindici/00)</b>	litro	15,00